

FC Altenhagen-Bielefeld e.V.

Bauvorhaben: 2019/20

Naturrasen-Sportplatz

Spielfläche 100 m x 66 m = 6.600 qm, Tieferlegung um 1m an der Milserstraße

Begehbare Umrandung/Pflastersteine 350 m x 2 m = 700 qm

Kantstein -doppelt- 700 m

Halbschale als Wasserrinne 350 m

Barrieren-Umrandung 350 m

Drainage inkl. Kanalanschluss

Bodenzufuhr -verschieden Schichten wegen Wasserdurchlässigkeit

Dr. agr. Clemens Mehnert aus Mindelheim (Unterallgäu)

Beregnungsanlage -Computergesteuert-

Verlegung Kabel für eine Lautsprecheranlage

Verlegung einer Schleife -Roboterrasenmäher-

Zaunanlagen inkl Ballfangzaun/Feldseiten -ca. 180 m-

Rollrasen -dick- inkl. Verlegung

2 X 7 m Tore mit Klappvorrichtung

Einbau von Bodenhülsen für transportable Tore und Eckfahnenhülsen

2 x Trainer-/Spieler-Unterstände (6-10 Personen)

Neue Flutlichtstrahler auf sechs Pfosten, 2 Strahler je Pfosten

Maulwurfsperrung über die beiden Feldseiten (1 m unter der Erde, 20 cm über der Erde)

Bau von zwei Standflächen für transportable Tore

Kosten: ??????

Bauzeit: ??????